

Przedmiar robót

Obiekt: Przebudowa ulicy Zamkowej w m. Raciążek, etap II
Rodzaj robót: Drogowe
Adres budowy: ul. Zamkowa, Raciążek

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,342
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej sześciokątnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m2	1 694,00
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych	m2	153,00
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów, wykonane ręcznie wraz z oczyszczeniem i segregacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m2	826,00
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m	672,00
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego)	m	486,00
3. PODBUDOWY				
7	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 61 cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.I-IV z wywozem gruntu na odkład	m2	1 895,00
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.40 cm, na całej szerokości zjazdów, w gruntach kat.I-IV	m2	180,00

9	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.25 cm, na całej szerokości chodników, w gruntach kat.I-IV	m2	546,00
10	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 621,00
11	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	180,00
12	D.04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 895,00
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	1 895,00
14	D.04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	546,00
15	D.04.06.01	Podbudowa z betonu C12/15, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	180,00
4. NAWIERZCHNIE				
16	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej rzędowej 15x17 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m2	1 360,00
17	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki betonowej sześciokątnej (materiał z rozbiórki), układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m2	535,00
18	D.05.03.01	Nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej granitowej rzędowej 8x11 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m2	180,00
19	D.08.02.07	Nawierzchnia chodników z kostki kamiennej granitowej rzędowej 8x11 cm oraz płyt chodnikowych granitowych płomieniowanych 70,80,100x50 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m2	546,00
5. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, OPORNIKI				

20	D.08.01.02	Krawężniki kamienne granitowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	470,00
21	D.08.01.02	Krawężniki kamienne granitowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	102,00
22	D.08.03.01	Obrzeża kamienne granitowe o wymiarach 8x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	406,00
23	D.08.03.01	Oporniki kamienne granitowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	182,00
6. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, REGULACJE				
24	D.03.06.01	Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej	szt	20,00
25	D.08.05.06	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej 8x11 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m	372,00
26	D.03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana żelbetowa o średnicy 500mm z osadnikiem L=500mm i wpustem jezdniowym D400 wraz z robotami towarzyszącymi	szt	5,00
27	D.03.02.01	Włączenie na ostro w kolektor deszczowy - szczelne siodłowe przyłącze kanalizacyjne DN160 wraz z robotami towarzyszącymi	szt	2,00
7. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
28	D.07.02.01	Ustawienie znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, tablic kierujących, na słupkach stalowych, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.	szt	4,00
29	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego P10 z kostki kamiennej granitowej rzędowej 15x17 cm, koloru czarnego, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, wypełnienie spoin piaskami kwarcowymi na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych bezrozpuszczalnikowych	m2	24,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
30	D.06.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	100,00